


skala 1:25



skala 1:50



NAWIERZCHNIA DRÓG I MIEJSC PARKINGOWYCH




warstwa ścierna z kostki betonowej z hydrofug	
umożliwiający odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do podłoża spoiny wypełnione grysem	8 cm
miot kamienny 0,5-5mm	5cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego	25 cm
nieortostowa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cegły 0/31,5 mm	
podłoże gruntowe G1 (uzupełnienie pospółką zagęszczoną	

CHODNIK. WEJŚCIA DO BUDYNKU. TEREN WIATY


kostka betonowa	8 cm
miat kamienny 0,5-5mm	5 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cegłym 0/31,5 mm	15 cm
podłoże gruntowe G1 (uzupełnienie pospółką zagęszczoną)	

DROGA Z KRUSZYWA

warstwa z kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciętym 0/31,5 mm	25 cm
podłoże gruntowe G1 (uzupełnienie pospółką zagęszczoną)	



skala 1:25



krawężnik betonowy	12x25 cm
podsyпка cem-piaskowa 1:4	5 cm
ława z oporem -beton C 12/15	

obrzeże betonowe	8x30 cm
podsyпка cem-piaskowa 1:4	5 cm
ława z oporem -beton C 12/15	

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapj.pl - biuro@grupapj.pl			
inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów		
obiekt	Budowa budynku gminnego zbiornika, przyłącza wody, przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studzieniami szachtowymi, instalacją gazu wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi obj. 4800L, wewnętrznej i zasilającej, instalacji i rozbiórki obwodowej zewnętrznego, zjazdu z drogi gminnej, zjazdów z miejscami postojowymi, ulicy smoleńskiej		data 21.12.2020
adres	działka nr 1278/3, 1278/2 i 1278/1, 1293 (nr ewid. 0001 Białota, jedn. ewid. 0209002-2 Chojnów		
rysunek	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		skala 1:25/10 rys. D2 podpis 
stadium	P.W. – BR. DROGOWA	nr upr.	
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/065/04 	