

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Zamienicach gm. Chojnów.
ADRES INWESTYCJI : Zamienice 58
59-225 Chojnów
INWESTOR : GMINA CHOJNÓW
ADRES INWESTORA : ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

WYKONAWCA ROBÓT : Do wyłonienia w zapytaniu ofertowym

BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego przedmiaru jest określenie zakresu robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu blachodachówką na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamienice Gmina Chojnów.

Na przedmiotowym dachu występuje pokrycie z papy, które zostanie wykorzystane, jako podkład pod pokrycie z blachodachówki.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

- przecieranie tynków na kominach - 5,12 m²,
- odbicie i wykonanie tynków - 4,50 m²,
- malowanie tynków - 7,37 m²,
- regulacja istniejących rynien - 27,00 mb,
- ołacenie połaci dachowych - 261,00 m²,
- zamocowanie blachodachówki koloru ceglastego - 261,00 m²,
- wykonanie obróbek blacharskich przy ścianach, kominach, rynnach itp. - 50,48 m²,

PRZEDMIAR ROBÓT NIE JEST PODSTAWĄ SPORZĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYCENY, A MA JEDYNNIE CHARAKTER POMOCNICZY. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ W TERENIE.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Zamienicach						
1	45261210-9		Wykonywanie pokryć dachowych			
1	KNR 4-01		Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.1	0735-10		(0,40*4*1,60)*2	m ²	5,120	
					RAZEM	5,120
2	KNR 4-01		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.1	0702-06		0,50*9,00	m	4,500	
	analogia				RAZEM	4,500
3	KNR 4-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł	m		
d.1	0705-03		poz.2	m	4,500	
	analogia				RAZEM	4,500
4	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbą szarą otynkoanych kominów oraz odtworzonego tynku na ścianie.	m ²		
d.1	1502-11		poz.1+poz.3*0,50	m ²	7,370	
	analogia				RAZEM	7,370
5	KNR-W 4-		Regulacja istniejących rynien z tworzyw sztucznych	m		
d.1	01 0544-02		9,00+18,00	m	27,000	
	analogia				RAZEM	27,000
6	KNR 2-02		Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	0410-04		(7,50*18,00)*2	m ²	270,000	
			-(1,00*9,00)	m ²	-9,000	
					RAZEM	261,000
7	KNR AT-09		Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ² - blachodachówka koloru ceglastego	m ²		
d.1	0802-02		poz.6	m ²	261,000	
					RAZEM	261,000
8	KNR 0-15II		Ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej o szerokości do 20.0 cm	mb		
d.1	0521-02		18,00	mb	18,000	
					RAZEM	18,000
9	KNR 4-01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02		<obróbka do muru>0,65*6,70*2	m ²	8,710	
			<obróbka ogniomuru>0,61*6,70*4	m ²	16,348	
					RAZEM	25,058
10	KNR 2-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²		
d.1	0506-02		<pas nadrynnowy>0,30*(18,00+9,00)	m ²	8,100	
			<obróbka kominowa>0,30*(0,40*4*2)	m ²	0,960	
			<rynna koszowa>0,85*9,00	m ²	7,650	
			<obróbka do muru>(0,65*6,70)*4	m ²	17,420	
			<obróbka ogniomuru>(0,61*6,70)*4	m ²	16,348	
					RAZEM	50,478