

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont w świetlicy w Groblach  
INWESTOR : Gmina Chojnów  
ADRES INWESTORA : 59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1  
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. DARIUSZ DANIEL  
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT NIE JEST PODSTAWĄ SPORZĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYCENY, A MA JEDYNNIE CHARAK  
TER POMOCNICZY.  
PRZED SPORZĄDZENIEM OSTATECZNEJ OFERTY POWINNO SIĘ PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ W TERENIE.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.04.2021

Data zatwierdzenia

GMINA CHOJNÓW  
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów  
tel. 76/81 88 502, fax 76/81 87 587  
Regon 390647452 PKD 8411Z  
NIP 694-00-10-003  
(2)

Inspektor  
ds. inwestycji i remontów  
mgr inż. Dariusz Daniel

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GROBLACH</b>			
1.1			<b>Sala główna-ściana frontowa</b>			
1	KNR 3 d.1. 0601-01 1		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach (przyjęto 25%)  (11*4,5+1,3*2+1,5*2)*0,25<ściana> (-1,85*2,8)*0,25<drzwi zewnętrzne>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  13,78 -1,30	
					RAZEM	12,48
2	TZKNBK I d.1. 0602-03 1 analogia		Przenoszenie gruzu w wiadrach  poz.1*0,03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,37	
					RAZEM	0,37
3	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (5km)  poz.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,37	
					RAZEM	0,37
4	KNR 4-01 d.1. 0108-04 1		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4  poz.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,37	
					RAZEM	0,37
5	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,48	
					RAZEM	12,48
6	KNR-W 2- d.1. 02 0803-03 1		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,48	
					RAZEM	12,48
7	KNR-W 4- d.1. 01 1202-09 1		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  11*4,5+1,3*2+1,5*2<ściana> -1,85*2,8<drzwi zewnętrzne> -poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  55,10 -5,18 -12,48	
					RAZEM	37,44
8	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany  poz.1/0,3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41,60	
					RAZEM	41,60
9	KNR K-04 d.1. 0103-07 1		Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41,60	
					RAZEM	41,60
10	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany  poz.9-poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,79	
					RAZEM	28,79
11	KNR K-04 d.1. 0109-02 1		Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MO-ZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm  11*1,4-1,85*1,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,81	
					RAZEM	12,81
12	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  poz.9-poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,79	
					RAZEM	28,79
13	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT- powierzchnie pionowe-ściany  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,79	
					RAZEM	28,79
14	KNR-W 2- d.1. 02 1510-01 1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,79	
					RAZEM	28,79

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 1	KNR 4-03 1001-04		Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			12	m	12,00	
					RAZEM	12,00
16 d.1. 1	KNR 4-03 1012-02		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm (schowanie w tynku kabli)	m		
			12	m	12,00	
					RAZEM	12,00
1.2			<b>Sala główna- ściana naprzeciw frontowej</b>			
17 d.1. 2	KNR 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach (przyjęto 25%)	m <sup>2</sup>		
			(11*4,5+1,3*2+1,5*2)*0,25<ściana>	m <sup>2</sup>	13,78	
			(2,6*3/2)*0,25<ściana przy schodach na balkon>	m <sup>2</sup>	0,98	
					RAZEM	14,76
18 d.1. 2	TZKNBK I 0602-03		Przenoszenie gruzu w wiadrach	m <sup>3</sup>		
	analogia		poz.17*0,03	m <sup>3</sup>	0,44	
					RAZEM	0,44
19 d.1. 2	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (5km)	m <sup>3</sup>		
			poz.18	m <sup>3</sup>	0,44	
					RAZEM	0,44
20 d.1. 2	KNR 4-01 0108-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
			poz.18	m <sup>3</sup>	0,44	
					RAZEM	0,44
21 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
			poz.17	m <sup>2</sup>	14,76	
					RAZEM	14,76
22 d.1. 2	KNR-W 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
			poz.17	m <sup>2</sup>	14,76	
					RAZEM	14,76
23 d.1. 2	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			11*4,5+1,3*2+1,5*2<ściana>	m <sup>2</sup>	55,10	
			2,6*3/2<ściana przy schodach na balkon>	m <sup>2</sup>	3,90	
			-poz.17	m <sup>2</sup>	-14,76	
					RAZEM	44,24
24 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
			poz.17/0,3	m <sup>2</sup>	49,20	
					RAZEM	49,20
25 d.1. 2	KNR K-04 0103-07		Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
			poz.24	m <sup>2</sup>	49,20	
					RAZEM	49,20
26 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
			poz.25-poz.27	m <sup>2</sup>	29,90	
					RAZEM	29,90
27 d.1. 2	KNR K-04 0109-02		Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MO-ZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m <sup>2</sup>		
			11*1,4+2,6*3/2	m <sup>2</sup>	19,30	
					RAZEM	19,30
28 d.1. 2	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
			poz.25-poz.27	m <sup>2</sup>	29,90	
					RAZEM	29,90

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT- powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
			poz.28	m <sup>2</sup>	29,90	
					RAZEM	29,90
30	KNR-W 2- d.1. 02 1510-01 2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
			poz.29	m <sup>2</sup>	29,90	
					RAZEM	29,90
31	KNR 4-03 d.1. 1001-04 2		Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			12	m	12,00	
					RAZEM	12,00
32	KNR 4-03 d.1. 1012-02 2		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm (schowanie w tynku kabli)	m		
			12	m	12,00	
					RAZEM	12,00
1.3			<b>Sala główna-ściana przy scenie</b>			
33	KNNR 3 d.1. 0601-01 3		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach (przyjęto 25%)	m <sup>2</sup>		
			(11*4,5+(11+5)*3/2)*0,25<ściana>	m <sup>2</sup>	18,38	
			(16*0,55)*0,25<ościeże>	m <sup>2</sup>	2,20	
			-(6*3+4,8*2,6)*0,25<otwór w ścianie>	m <sup>2</sup>	-7,62	
					RAZEM	12,96
34	TZKNBK I d.1. 0602-03 3 analogia		Przenoszenie gruzu w wiadrach	m <sup>3</sup>		
			poz.33*0,03	m <sup>3</sup>	0,39	
					RAZEM	0,39
35	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (5km)	m <sup>3</sup>		
			poz.34	m <sup>3</sup>	0,39	
					RAZEM	0,39
36	KNR 4-01 d.1. 0108-04 3		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
			poz.34	m <sup>3</sup>	0,39	
					RAZEM	0,39
37	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
			poz.33	m <sup>2</sup>	12,96	
					RAZEM	12,96
38	KNR-W 2- d.1. 02 0803-03 3		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
			poz.33	m <sup>2</sup>	12,96	
					RAZEM	12,96
39	KNR-W 4- d.1. 01 1202-09 3		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			(11*4,5+(11+5)*3/2)<ściana>	m <sup>2</sup>	73,50	
			-(6*3+4,8*2,6)<otwór w ścianie>	m <sup>2</sup>	-30,48	
			16*0,55<ościeże>	m <sup>2</sup>	8,80	
			-poz.33	m <sup>2</sup>	-12,96	
					RAZEM	38,86
40	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
			poz.33/0,3	m <sup>2</sup>	43,20	
					RAZEM	43,20
41	KNR K-04 d.1. 0103-07 3		Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
			poz.40	m <sup>2</sup>	43,20	
					RAZEM	43,20
42	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
			poz.41-poz.43	m <sup>2</sup>	35,21	
					RAZEM	35,21

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR K-04 d.1. 0109-02 3		Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MO-ZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m <sup>2</sup>		
			11*1,4-6*1,4+2*0,55*0,9	m <sup>2</sup>	7,99	
					RAZEM	7,99
44	KNR 2-02 d.1. 0815-04 3		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
			poz.41-poz.43	m <sup>2</sup>	35,21	
					RAZEM	35,21
45	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT- powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
			poz.44	m <sup>2</sup>	35,21	
					RAZEM	35,21
46	KNR-W 2- d.1. 02 1510-01 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
			poz.45	m <sup>2</sup>	35,21	
					RAZEM	35,21
47	KNR 4-03 d.1. 1001-04 3		Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			10	m	10,00	
					RAZEM	10,00
48	KNR 4-03 d.1. 1012-02 3		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm (schowanie w tynku kabli)	m		
			10	m	10,00	
					RAZEM	10,00
1.4			<b>Sala główna- ściana balkonowa</b>			
49	KNR 3 d.1. 0601-01 4		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach (przyjęto 25%)	m <sup>2</sup>		
			(11*1,3+(11+5)*1,9/2)*0,25<ściana>	m <sup>2</sup>	7,38	
					RAZEM	7,38
50	TZKNBK I d.1. 0602-03 4 analogia		Przenoszenie gruzu w wiadrach	m <sup>3</sup>		
			poz.49*0,03	m <sup>3</sup>	0,22	
					RAZEM	0,22
51	KNR 4-01 d.1. 0108-09 4		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (5km)	m <sup>3</sup>		
			poz.50	m <sup>3</sup>	0,22	
					RAZEM	0,22
52	KNR 4-01 d.1. 0108-04 4		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
			poz.50	m <sup>3</sup>	0,22	
					RAZEM	0,22
53	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
			poz.49	m <sup>2</sup>	7,38	
					RAZEM	7,38
54	KNR-W 2- d.1. 02 0803-03 4		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
			poz.49	m <sup>2</sup>	7,38	
					RAZEM	7,38
55	KNR-W 4- d.1. 01 1202-09 4		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			(11*1,3+(11+5)*1,9/2)<ściana>	m <sup>2</sup>	29,50	
			-poz.49	m <sup>2</sup>	-7,38	
					RAZEM	22,12
56	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
			poz.49/0,3<ściany betonowe>	m <sup>2</sup>	24,60	
					RAZEM	24,60
57	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany (grunt z domieszką kwarcową)	m <sup>2</sup>		
			10*4,5<ściany z płyty OSB>	m <sup>2</sup>	45,00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR K-04				RAZEM	45,00
d.1.	0103-07		Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
4			poz.56+poz.57	m <sup>2</sup>	69,60	
					RAZEM	69,60
59	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02		poz.58-poz.60	m <sup>2</sup>	41,30	
4					RAZEM	41,30
60	KNR K-04		Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MO-ZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0109-02		11*1,3+10*1,4	m <sup>2</sup>	28,30	
4					RAZEM	28,30
61	KNR 2-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-04		poz.58-poz.60	m <sup>2</sup>	41,30	
4					RAZEM	41,30
62	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT- powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02		poz.61	m <sup>2</sup>	41,30	
4					RAZEM	41,30
63	KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1510-01		poz.62	m <sup>2</sup>	41,30	
4					RAZEM	41,30
64	KNR 4-03		Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.1.	1001-04		10	m	10,00	
4					RAZEM	10,00
65	KNR 4-03		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm (schowanie w tynku kabli)	m		
d.1.	1012-02		10	m	10,00	
4					RAZEM	10,00