
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej z kostki betonowej na dz. nr 192 w Osetnicy
INWESTOR : Gmina Chojnów
ADRES INWESTORA : ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

WYKONAWCA ROBÓT : Do wyłonienia w zapytaniu ofertowym

BRANŻA : Roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA : 27.08.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga!

Zamieszczony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Podstawą wyceny oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót a wynikające z technologii robót budowlanych lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak wyszczególnienia w przedmiarze robót nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Zakres wykonania:

- mechaniczne wykonanie koryta wraz z odwozem - 21,60 m³
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 17,00 m
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - 145,00 m
- podbudowa z kruszywa łamanego - 261,00 m²
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton o grubości 8 cm - 261,00 m²

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty drogowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,077	km km	 0,077	
				RAZEM	0,077
2 d.1	KNR 2-01 0206-03 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 18,00*4,00*0,30	m ³ m ³	 21,600	
				RAZEM	21,600
3 d.1	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm 3,00<wjazd do kościoła>	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 77,00*3,00+11,*1,50+5,00*1,50+4,00*1,50	m ² m ²	 261,000	
				RAZEM	261,000
5 d.1	KNR 2-31 0401-01 analogia	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 8,00+7,00+2,00	m m	 17,000	
				RAZEM	17,000
6 d.1	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.7*0,040	m ³ m ³	 0,680	
				RAZEM	0,680
7 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.5	m m	 17,000	
				RAZEM	17,000
8 d.1	KNR 2-31 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II 145,00-39,00	m m	 106,000	
				RAZEM	106,000
9 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 145,00*0,060	m ³ m ³	 8,700	
				RAZEM	8,700
10 d.1	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,50+3,50 138,00	m m m	 7,000 138,000	
				RAZEM	145,000
11 d.1	KNR 2-31 1202-05 analogia	Regulacja oporników z piaskowca wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej 3,00	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.4	m ² m ²	 261,000	
				RAZEM	261,000
13 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 18,00*3,00	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
14 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 poz.13	m ² m ²	 54,000	
				RAZEM	54,000
15 d.1	KNR 2-31 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton o grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego poz.4	m ² m ²	 261,000	
				RAZEM	261,000
16 d.1	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pobocza drogi + ewentualne uzupełnienie ziemi urodzajnej 77,00*0,50*2	m ² m ²	 77,000	
				RAZEM	77,000